

Số: 1819/TB-HHVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá cải tạo hệ thống Camera tại tòa nhà Ocean Park

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về việc cải tạo, nâng cấp hệ thống Camera giám sát tại tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, TP. Hà Nội, Văn phòng Tổng công ty thông báo mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá thực hiện công việc như sau:

1. Nội dung công việc:

Cải tạo và lắp đặt bổ sung hệ thống Camera từ tầng 1 đến tầng 15 tòa nhà Ocean Park (sử dụng thiết bị Camera của hãng **Vision Hitech - Hàn Quốc**, tương đồng với hệ thống hiện có của tòa nhà), bao gồm nhưng không giới hạn khối lượng chi tiết được gửi kèm theo Thông báo này.

2. Yêu cầu đối với đơn vị báo giá:

- Có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực triển khai hệ thống Camera giám sát, hệ thống mạng – điện nhẹ;
- Hồ sơ báo giá phải thể hiện rõ đơn giá, tổng giá trị, tiến độ thực hiện, thời gian bảo hành và điều kiện thanh toán;
- Báo giá phải được đóng dấu, ký xác nhận của người đại diện hợp pháp.

3. Thời hạn nộp báo giá:

Chậm nhất trước **12h00, ngày 18 tháng 11 năm 2025.**

4. Địa điểm nhận báo giá:

Văn phòng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

Tầng 17 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, P. Kim Liên, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.5770825 - 0904064069

Email: trongnd@vimc.co

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm gửi báo giá tham gia.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TGD (để b/c);
- PTGD P.A.Tuấn (để b/c);
- Các Ban: TCKT, ĐT, PC&QTRR, PTKD;
- Lưu: VT, VP. Tr₀₁.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Thị Hương



**KHOẢNG CÁCH CẢI TẠO HỆ THỐNG CAMERA TẠI
TÒA NHÀ OCEAN PARK**

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số Lượng	Ghi chú
1	Camera Dome cố định gắn trần	cái	32	Lắp trong nhà từ tầng 1 đến 15: - Tầng 1: 3 cái - Tầng 2: 3 cái - Tầng 3: 4 cái - Tầng 4: 2 cái - Tầng 5 đến 15: 20 (2 cái/tầng)
2	Camera thân cố định gắn tường	cái	2	Lắp ngoài trời tầng 4 và tầng 18
3	Camera quay quét	cái	1	Lắp tại sảnh chính tầng G
4	Camera Thang máy	cái	8	Lắp bổ sung trong thang máy
5	Đầu ghi hình 32 kênh	cái	1	Tại phòng điều khiển trung tâm
6	Bàn điều khiển camera quay quét	cái	1	Tại phòng điều khiển trung tâm
7	Ổ cứng HDD	cái	5	Lắp vào đầu ghi hình
8	Dây điện nguồn 2x1.5	mét	200	Lắp bổ sung, thay thế cho camera
19	Thiết bị chuyển mạch 48 cổng POE	Chiếc	2	Đặt tại phòng điều khiển trung tâm
10	Thiết bị chuyển mạch 8 cổng POE	Chiếc	3	Lắp tại trực kỹ thuật
11	Tủ kỹ thuật	Chiếc	3	Lắp tại trực kỹ thuật
12	Bộ chuyển tải không dây chuyên dụng cho camera thang máy	Bộ	8	Lắp trong hố thang máy
13	Dây HDMI 4K	Sợi	1	Kết nối đầu ghi hình lên màn hình
14	Bộ chuyển đổi quang điện cho camera thang máy	Bộ	8	Lắp trong phòng điều khiển trung tâm và hố thang máy
15	Khung nguồn cho converter quang 14 khe cắm	Bộ	1	Lắp tại phòng điều khiển trung tâm
16	Dây cáp quang cho camera thang máy	Mét	1.000	Kết nối tín hiệu từ phòng điều khiển trung tâm ra hố thang máy

17	Nhân công lắp đặt và bảo hành tại nơi sử dụng Camera thang máy	cái	8	
18	Nhân công lắp đặt và bảo hành tại nơi sử dụng Camera Dome và thân (35 Camera)	Gói	1	
19	Giắc RJ45	Cái	200	
20	Dây mạng Cat6	Mét	4.270	(14 cuộn x 350m)
21	Vật tư phụ			